

## FORMULAR F1

Obiectiv :  
 Obiectiv :  
 DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE(BUNURI IMOBILE C1,RESPECTIV C2)  
 CONFORM HCJ NR.74/27.05.2020,  
 Amplasament: GIROC CF 416173

Proiectant :  
 TECTONICS ART SRL

**Centralizatorul  
 cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
	1.3.001 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP C1,C2		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	<b>Investitia de baza</b>		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP C1,C2		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	<b>Organizare de santier</b>		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.1.001 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP C1,C2		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CONTRACTANT(OFFERTANT)

Proiectant  
 TECTONICS ART SRL



## FORMULAR F2

Obiectiv :  
**DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE(BUNURI IMOBILE C1,RESPECTIV C2)**  
 CONFORM HCJ NR.74/27.05.2020,  
 Amplasament GIROC CF 416173

Proiectant :  
**TECTONICS ART SRL**

**Centralizatorul  
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP C1,C2

Nr.cap./subc deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala DG0028 AMENAJAREA TERENULUI	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	<b>TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2</b>	
4.1	<b>Constructii si instalatiile aferente acestora</b>	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta DG0018 DEMOLARECONSTR.EXISTENTE C1 DG0008 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE C2	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 4.1.4.3 Instalatii termice	
	<b>TOTAL I</b>	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale TOTAL III	
5.1	Organizare de santier OSDES8 ORGANIZARE DE SANTIER	
	<b>TOTAL Cap. 5.1</b>	
6.2	Probe tehnologice si teste TOTAL IV <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b> Taxa pe valoarea adaugata TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

CONTRACTANT(OFFERTANT)



Obiectiv :  
DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE(BUNURI IMOBILE C1,RESPECTIV C2)  
CONFORM HCJ NR.74/27.05.2020,  
Amplasas GIROC CF 416173

Proiectant :  
TECTONICS ART SRL

GRAFIC VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Nr. crt.	ACTIVITATE DE LUCRARI	VALOARE ACTIVITATE LUCRARI LEI	PERIOADA			
			LEI			
			Saptamana 1	Saptamana 2	Saptamana 3	Saptamana 4
1	ORGANIZARE DE SANTIER					
2	DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE C1					
3	DEMOLARECONSTR.EXISTENTE C2					
4	AMENAJAREA TERENULUI					
	TOTAL					

EXECUTIE TOTALA =1 LUNA CALENDARISTICA

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare  
Judet Timis

Formularul F3

Obiectivul: 0692 000000692 DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE  
(BUNURI IMOBILE C1, RESPECTIV  
C2) CONFORM HCJ NR.74/27.05.  
2020, GIROC CF nr.416173  
Obiectul: 0001 1 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP  
C1, C2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta DG0018 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE C1

Categoria de lucrari: 0219

```
=====
Nr. Capitol de lucr.  UM  CANTITATEA  PU  TOTAL
crt. (denumirea si sub- ( RON / (col.3xcol4)
      capitolele de lu- ( RON )
      crari) UM)
-----
0 1 2 3 4 5
=====
001 RPCXG06C [15]M.C. 206.650
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA
PLINA
CORP C1

002 RPCT03B1 [ 5]M.C. 1.500
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN BCA

003 RPCG23A# BUC. 21092.000
CURATIRE SI STIV CARAMIZI DIN DEMOLARI
ZIDURI, INCLUS EVACUARE MOLOZ
CORP C1-se recupereaza 30% din caramida:437 buc/ mc x 206.65
mcx30%=21092 buc

004 RPCT05A1 [ 1]M.C. 10.100
ASIMIL.DEMONTARE COS DE FUM
ZIDARII COSURI DE FUM

005 RPCT33A1 MP. 35.250
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

006 RPCXI05A M 159.250
DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI
SORTURI PAZII ETC.

007 RPCXI05C MP. 888.840
DEMONTARE INVELITOARE TIGLA PROFIL.SOLZI
OLANE INCL.SORTARE MATERIAL.

008 RPCXH13C MP. 137.050
DEMONTAREA STREASINEI INFUNDATA SAU
APARENTA INCL.SORTAREA SI STIVUIREA
MATERIALELOR.
```

=====

009 RPCXH13A	MP.	740.700
DESFACEREA SARPANTEI ACOPERIS CU TOATE ELEMENTELE INCL.SORTAREA SI STIVUIREA MATERIALELOR.		
010 RPCT15A1	M.C.	115.550
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU LUNGIMI SUB 6 M *		
011 RPCXK06A	MP.	594.000
DESFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIIC PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.		
012 RPCT06A1	[ 4]M.C.	83.700
DEMOLARE ELEVATII		
013 RPCT09H1	M.C.	19.750
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F PODESTE, SCARI		
014 RPCT09H1	M.C.	83.400
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F FUNDATII		
015 RPCXA03	[15]M.C.	59.800
EVACUARE UMPLUTURI ,PAMANT DIN INTERIOR		
016 TRB04A3	TONA	104.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 3 LOPATARE		
017 RPCH45A1	[ 3]M	10.400
ASIMILAT-JGHIAB GATA CONFECTIONAT PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI		
018 TRB01A14	TONA	104.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 40M moloaz rezultat din desfacere zidarii,spart betoane, pardoseli.desfaceri tigla etc.		
019 TRB05A14	TONA	31.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M tamplarie,tinichigerie,lemn,etc		

=====

020	TSC35B1	100 MC.	6.200
-----	---------	---------	-------

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA  
DIST.<10M

021	TRA01A20P	TONA	550.350
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

022	TRA01A10P	TONA	28.425
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM  
transportul materialelor reciclabile:0.325 to tabla + 10.  
55to lemn +17.44 to lemn + 0.110 to sticla = 28.425 to

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
TECTONICS Art SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)





=====  
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 Judet Timis

Obiectivul: 0692 000000692 DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE  
 (BUNURI IMOBILE C1,RESPECTIV  
 C2)CONFORM HCJ NR.74/27.05.  
 2020,GIROC CF nr.416173  
 Obiectul: 0001 1 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP  
 C1,C2

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta DG0008 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE C2

Categoria de lucrari: 0219

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			( RON / UM)	( col.3xcol4 ) ( RON )	
-----					
0	1	2	3	4	5
=====					
001	RPCXG06C	M.C.	325.000		
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA EXCL.CURAT CARAM. CORP C1-se recupereaza 30% din caramida:437 buc x 325 mcx30%= 42315 buc					
002	RPCG23A#	BUC.	42315.000		
CURATIRE SI STIV CARAMIZI DIN DEMOLARI ZIDURI,INCLUS EVACUARE MOLOZ curatirea caramizilor recuperate					
003	RPCT33A1	MP.	39.100		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN * se recicleaza sticla aferenta tamplariei					
004	RPCT34A1	KG	26.500		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE * se recicleaza materialul feros					
005	RPCXI05A	M	155.200		
DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI SORTURI PAZII ETC.					
006	RPCT28A1	BUC.	2.000		
DEMONTAREA LUCARNELOR DE FORMA PATRATA SAU DREPTUNGHIULARA *					
007	RPCXI05C	MP.	769.200		
DEMONTARE INVELITOARE TIGLA PROFIL.SOLZI OLANE INCL.SORTARE MATERIAL.					

=====

008	RPCXH13C	MP.	81.800
DEMONTAREA STREASINEI INFUNDATA SAU APARENTA INCL.SORTAREA SI STIVUIREA MATERIALELOR.			
009	RPCXH13A	MP.	641.000
DESFACEREA SARPANTEI ACOPERIS CU TOATE ELEMENTELE INCL.SORTAREA SI STIVUIREA MATERIALELOR. se recicleaza 30% din deseurile lemnoase			
010	RPCT15A1	M.C.	174.650
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU LUNGIMI SUB 6 M * se recicleaza 30% din deseurile lemnoase			
011	RPCXK06A	MP.	551.400
DESFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIK PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.			
012	RPCT06A1	[ 4]M.C.	72.600
DEMOLARE ELEVATII			
013	RPCT09H1	M.C.	22.800
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F PODESTE, SCARI			
014	RPCT09H1	M.C.	103.200
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F FUNDATII			
015	RPCXA03	[15]M.C.	53.800
EVACUARE UMPLUTURI ,PAMANT DIN INTERIOR			
016	TRB04A3	TONA	97.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 3 LOPATARE			
017	RPCH45A1	[ 3]M	10.500
ASIMILAT-JGHIAB GATA CONFECTIONAT PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI			
018	TRB01A14	TONA	97.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 40M umplutura pamant etc.			



=====

019 TRB05A14 TONA 34.600  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
 DISTANTA 40M  
 tamplarie, tinichigerie, lemn, etc

020 TSC35B1 100 MC. 6.500  
 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
 SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA  
 DIST.<10M

021 TRA01A20P TONA 805.200  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

022 TRA01A10P TONA 33.346  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM  
 transportul materialelor reciclabile:0.026 to fier+0.312 to  
 tabla +4.53 to lemn +26.478 to lemn + 0.120 to sticla = 33.  
 346 to

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 TECTONICS Art SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 Judet Timis

Formularul F3

Obiectivul: 0692 000000692 DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE  
 (BUNURI IMOBILE C1,RESPECTIV  
 C2)CONFORM HCJ NR.74/27.05.  
 2020,GIROC CF nr.416173  
 Obiectul: 0001 1 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP  
 C1,C2


Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta DG0028 AMENAJAREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 0219

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU ( RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) ( RON )	
-----					
0	1	2	3	4	5
=====					
001 TSE01A1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR Suprafata pt.corp C1+corp C2	100 MP.	11.180			
002 TSD03B11 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE15-20CM TER.CAT3 SAU 4 GOS.	100 MC.	1.118			
003 TSD07A1 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %	100 MC.	1.118			
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					

PROIECTANT  
 TECTONICS A.P. SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 Judet Timis

Formularul F3

Obiectivul: 0692 000000692 DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE  
 (BUNURI IMOBILE C1, RESPECTIV  
 C2) CONFORM HCJ NR.74/27.05.  
 2020, GIROC CF nr.416173  
 Obiectul: 0001 1 DEMOLARE CONSTR.EXISTENTE CORP  
 C1, C2

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta OSDES8 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0219

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			( RON / UM)	( col.3xcol4 ( RON )	
-----					
0	1	2	3	4	5
=====					
001	DA06A1	[18]M.C.	1.200		
STRAT DIN BALAST CU FUNCT REZIST FILTRANT CU ASTERNERE MANUALA PENTRU PLATFORMA CONTAINERE MATERIALE RECICLABILE SI PLATFORMA PT.ANEXA ORGANIZARE SANTIER					
002	DA12C1	[ 2]M.C.	1.200		
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
003	3276040	BUC.	1.000		
TOALETA ECOLOGICA INCHIRIATA					
004	7504188	BUC.	1.000		
BIROU CONTAINER MULTIFUNCTIONAL INCHIRIAT					
006	7508207	BUC.	3.000		
CONTAINER MATERIALE RECICLABILE PE SORTIMENTE MATERIAL INCHIRIATE					
007	AUT5603	ORA	110.000		
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL cu TVA					

PROIECTANT  
 TECTONICS ART SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

