

Persoana juridica achizitoare
Judet Timis

Obiectivul: 0641 000000641 DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE
CORP C1,C2,Amplasament
loc.Giroc,nr.Topo 412822,Jud.
Timis
Obiectul: 0001 1 DESFIINTARE CONSTR.EXISTENTE
CORP C1,C2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DESF08 DESFIINTARE CONSTR.EXISTENTE C1

Categoria de lucrari: 0201

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	RPCXG06C DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA EXCL.CURAT CARAM. CORP C1-se recupereaza 30% din caramida:437 buc x 330 mcx30%= 43263 buc	M.C.	330.000		
002	RPCG23A# CURATIRE SI STIV CARAMIZI DIN DEMOLARI ZIDURI,INCLUS EVACUARE MOLOZ curatirea caramizilor recuperate	BUC.	43263.000		
003	RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN * se recicleaza sticla aferenta tamplariei	MP.	39.200		
004	RPCT34A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE * se recicleaza materialul feros	KG	26.400		
005	RPCXI05A DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI SORTURI PAZII ETC.	M	156.000		
006	RPCT28A1 DEMONTAREA LUCARNELOR DE FORMA PATRATA SAU DREPTUNGHIULARA *	BUC.	2.000		
007	RPCXI05C DEMONTARE INVELITOARE TIGLA PROFIL.SOLZI OLANE INCL.SORTARE MATERIAL.	MP.	862.400		

=====

008 RPCXH13C	MP.	92.200
--------------	-----	--------

DEMONTAREA STREASINEI INFUNDATA SAU
APARENTA INCL.SORTAREA SI STIVUIREA
MATERIALELOR.

009 RPCXH13A	MP.	862.400
--------------	-----	---------

DEFACEREA SARPANTEI ACOOPERIS CU TOATE
ELEMENTELE INCL.SORTAREA SI STIVUIREA
MATERIALELOR.

se recicleaza 30% din deseurile lemnoase

010 RPCT15A1	M.C.	176.520
--------------	------	---------

DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A
ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU
LUNGIMI SUB 6 M *

se recicleaza 30% din deseurile lemnoase

011 RPCXK06A	MP.	548.800
--------------	-----	---------

DEFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIK
PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.

012 RPCT06A1	[4]M.C.	74.000
--------------	----------	--------

DEMOLARE ELEVATII

013 RPCT09H1	M.C.	23.120
--------------	------	--------

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F
PODESTE, SCARI

014 RPCT09H1	M.C.	104.000
--------------	------	---------

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F
FUNDATII

015 RPCXA03	[15]M.C.	54.880
-------------	----------	--------

EVACUARE UMPLUTURI ,PAMANT DIN INTERIOR

016 TRB04A3	TONA	98.784
-------------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 3 LOPATARE

017 RPCH45A1	[3]M	10.500
--------------	-------	--------

ASIMILAT-JGHIAB GATA CONFECTIONAT PENTRU
EVACUAREA MOLOZULUI

018 TRB01A14	TONA	98.784
--------------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1-
3 DISTANTA 40M
umplutura pamant etc.

=====

019 TRB05A14 TONA 35.420
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 40M
 tamplarie, tinichigerie, lemn, etc

020 TSC35B1 100 MC. 6.742
 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
 SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
 DIST.<10M

021 TRA01A20P TONA 910.464
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

022 TRA01A10P TONA 33.346
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
 transportul materialelor reciclabile:0.026 to fier+0.312 to
 tabla +4.53 to lemn +26.478 to lemn + 0.120 to sticla = 33.
 346 to

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
					=
					=

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca (CAM):2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TECTONICS Art SRL

=====

Persoana juridica achizitoare
Judet Timis

Obiectivul: 0641 000000641 DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTE
NTE CORP C1,C2,Amplasament
loc.Giroc,nr.Topo 412822,Jud.
Timis

Obiectul: 0001 1 DESFIINTARE CONSTR.EXISTENTE
CORP C1,C2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DESf18 DESFIINTARE CONSTR.EXISTENTE C2

Categoria de lucrari: 0201

Nr. Capitol de lucr. crt. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL
			(RON /	UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001 RPCXG06C DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA EXCL.CURAT CARAM. CORP C2	M.C.	207.000			
002 RPCG23A# CURATIRE SI STIV CARAMIZI DIN DEMOLARI ZIDURI, INCLUS EVACUARE MOLOZ	BUC.	27138.000			
CORP C2-se recupereaza 30% din caramida:437 buc/ mc x 207 mcx30%=27138 buc					
003 RPCT05A1 [1]M.C. ASIMIL.DEMONTARE COS DE FUM ZIDARII COSURI DE FUM	M.C.	10.800			
004 RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *	MP.	36.500			
005 RPCXI05A DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI SORTURI PAZII ETC.	M	160.800			
006 RPCXI05C DEMONTARE INVELITOARE TIGLA PROFIL.SOLZI OLANE INCL.SORTARE MATERIAL.	MP.	703.500			
007 RPCXH13C DEMONTAREA STREASINEI INFUNDATA SAU APARENTA INCL.SORTAREA SI STIVUIREA MATERIALELOR.	MP.	138.235			

008 RPCXH13A MP. 703.500
DESFACEREA SARPANTEI ACOPERIS CU TOATE
ELEMENTELE INCL.SORTAREA SI STIVUIREA
MATERIALELOR.

009 RPCT15A1 M.C. 116.250
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A
ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU
LUNGIMI SUB 6 M *

010 RPCXK06A MP. 594.000
DESFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIIC
PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.

011 RPCT06A1 [4]M.C. 85.440
DEMOLARE ELEVATII

012 RPCT09H1 M.C. 20.290
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F
PODESTE, SCARI

013 RPCT09H1 M.C. 83.710
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F
FUNDATII

014 RPCXA03 [15]M.C. 59.400
EVACUARE UMPLUTURI ,PAMANT DIN INTERIOR

015 TRB04A3 TONA 106.920
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 3 LOPATARE

016 RPCH45A1 [3]M 10.500
ASIMILAT-JGHIAB GATA CONFECTIONAT PENTRU
EVACUAREA MOLOZULUI

017 TRB01A14 TONA 106.920
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 40M
moloz rezultat din desfacere zidarii,spart betoane,
pardoseli.desfaceri tigla etc.

018 TRB05A14 TONA 31.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M
tamplarie,tinichigerie,lemn,etc

019 TSC35B1 100 MC. 6.229
 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
 SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
 DIST.<10M

020 TRA01A20P TONA 681.801
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

021 TRA01A10P TONA 28.425
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
 transportul materialelor reciclabile:0.325 to tabla + 10.
 55to lemn +17.44 to lemn + 0.110 to sticla = 28.425 to

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca (CAM):2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TECTONICS Art SRL

=====
 Persoana juridica achizitoare
 Judet Timis

Obiectivul: 0641 000000641 DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTE
 NTE CORP C1,C2,Amplasament
 loc.Giroc,nr.Topo 412822,Jud.
 Timis
 Obiectul: 0001 1 DESFIINTARE CONSTR.EXISTENTE
 CORP C1,C2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DES28 AMENAJAREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 0201

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
 crt. (col.3xcol4)
 (denumirea si sub- (RON / (RON)
 capitolele de lu- UM)
 crari)

 0 1 2 3 4 5
 =====

001 TSE01A1 100 MP. 11.428
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN USOR
 Suprafata pt.corp C1+corp C2

002 TSD03B11 100 MC. 1.143
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE15-20CM
 TER.CAT3 SAU 4 GOS.

003 TSD07A1 100 MC. 1.143
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD
 COMPACT.92-94 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca (CAM):2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TECTONICS Art SRL

Persoana juridica achizitoare
Judet Timis

Obiectivul: 0641 000000641 DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTE
NTE CORP C1,C2,Amplasament
loc.Giroc,nr.Topo 412822,Jud.
Timis
Obiectul: 0001 1 DESFIINTARE CONSTR.EXISTENTE
CORP C1,C2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OSDES8 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0201

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub-capitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL
				(RON / UM)	(RON)	(col.3xcol4)
0	1	2	3	4	5	

001	DA06A1 [18]M.C.		1.200			
	STRAT DIN BALAST CU FUNCT REZIST FILTRANT CU ASTERNERE MANUALA PENTRU PLATFORMA CONTAINERE MATERIALE RECICLABILE SI PLATFORMA PT.ANEXA ORGANIZARE SANTIER					

002	DA12C1 [2]M.C.		1.200			
	STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					

003	3276040	BUC.	1.000			
	TOALETA ECOLOGICA INCHIRIATA					

004	7504188	BUC.	1.000			
	CONTAINER MULTIFUNCTIONAL (VESTIAR, BIROU) INCHIRIAT					

006	7508207	BUC.	3.000			
	CONTAINER MATERIALE RECICLABILE PE SORTIMENTE MATERIAL INCHIRIATE					

007	AUT5603	ORA	176.000			
	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca (CAM):2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TECTONICS Art SRL