

Ex. C.D.T.

Obiectivul: PAV. ADMINISTRATIV AL SEDIULUI ISU TIMIS
Obiectul: PAVILION LOGISTIC DIN IMOBILUL DIN STR.CLUJ NR.14 TIMISOARA

C A I E T D E S A R C I N I
REPARATII INCAPERE ARHIVA

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA	
001 RPCT33A1	MP.	7.800	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN
002 RPI01A1	BUC.	3	Demontat calorifere existente
003 RPCJ36A1	[1]MP.	146.000	GLET EXECUTAT LA PERETI SI TAVANE PE TENCUIELI EXISTENTE
004			Montat profile de colt de Al. ml 62
005			Montat calorifere pe pozitie buc. 3
006			Montat usa 1470/2240, antiefractie cu krizet de 24 mm, KFV alb, 2 canate, multipunct Prag aluminiu, coef.transf.termic min 1.53 W/m2K buc. 1
007			Montat ferestre antiefractie cu krizet de 24 mm, toc 68 mm, fero Standard, 1870/1550 mm Buc. 3
008			Montat usa termopan de interior, un canat 900/2100, buc. 1
009 RPCJ13C1	M	38.000	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 25-35CM LATIME
010 RPCR24A1	[1]MP.	146.000	VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA IN DOUA STRATURI LA INTERIOR
011 RPCG03B1	M.C.	0.700	ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE12,5 CM DIN CARAM 240X115X63
012 RPCJ08A1	MP.	4.400	TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VIZIBIL
013 RPEC20A1	BUC.	2.000	DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN INCAP H<3M
014 RPEF19A1	BUC.	2.000	DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU DULIE MEDIE*
015 RPEF02A1	[1]BUC.	8.000	MONTARE CORP ILUMINAT
016 7501560	BUC.	8.000	CORPURI DE ILUMINAT TIP FIPAD 2*18 W
017 EF01A1	[1]BUC.	1.000	MONTARE TABLOU ELECTRIC
018 5538014	BUC.	1.000	TABLOU ELECTRIC
019 3270695	BUC.	6.000	SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A
020			MONTARE CANAL CABLU 35 MM ML 55
021 ED08A1	BUC.	4.000	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE
022 5535971	BUC.	4.000	PRIZA DUBLA PT CU CP
023 ED11B1	[1]BUC.	4.000	MONTARE SENZORI
024 3270696	BUC.	3.000	SENZOR DE FUM
025 3270697	BUC.	1.000	SENZOR ALARMA
026 ED12A1	[2]BUC.	1.000	APARAT DE SEMNALIZARE
027 3270698	BUC.	1.000	APARAT HIGROMETRU
028 RPCP01A1	[3]KG	720.000	


REPARAREA CONFECTIILOR METALICE (la rafturi)

029 3500271	KG	610.000
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 35X 35X4 OL37-1N		
030 3500130	KG	12.000
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 25X 25X3 OL37-1N		
031 3270699	KG	94.000
TEU OTEL 35*35*4,5 MM		
032 5842715	BUC.	40.000
@PIULITA ZINCATA M10 COD 72PZ0010		
033 5800901	BUC.	40.000
@SURUB ZINCAT M10X60 COD 72SZ1060		
034 5881242	BUC.	40.000
@SAIBA ZINCATA M10 COD 72SZ0010		
035 3270700	MP.	60.240
PLACA OSB 20 MM		

NOTA: Termenul de garantie a lucrarilor este de 24 luni.
 Termenul de executie a lucrarilor este de 30 zile calendaristice.
 Executantul isi face masuratorile personal la tamplaria usilor si a ferestrelor.

Intocmit,

Verificat,

INSPECTOR SET

 Ing. Kei Ho

Şef Serviciu logistic
 Colonel
 Ing. Buda

Maistru instalator
 Ing. Cecilia Stancu